

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de construcție-montaj a sistemului de ventilare forțată a secției de laborator din cadrul IMSP Spitalul raional Orhei

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul raional Orhei,
or. Orhei, str. C. Negruzzi 85

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1	Pret furnizor	Вентилятор канальный K160M	buc	1,000
2	Pret furnizor	Вентилятор канальный K250L	buc	1,000
3	Pret furnizor	Вентилятор канальный K315L	buc	2,000
4	Pret furnizor	Глушитель AZC d-160mm l-1000mm	buc	1,000
5	Pret furnizor	Глушитель AZC d-250mm l-1000mm	buc	1,000
6	Pret furnizor	Глушитель AZC d-315mm l-1000mm	buc	2,000
7	Pret furnizor	Калорифер водяной "Systemair" VBR 70-40-2	buc	1,000
8	Pret furnizor	Электропривод "Belimo" TF230	buc	1,000
9	Pret furnizor	Регулятор скорости "Systemair" REE1	buc	1,000
10	Pret furnizor	Регулятор скорости "Systemair" REE2	buc	1,000
11	Pret furnizor	Щит автоматики ЩП- 1А-1В-1 в комплекте	buc	1,000
12	Pret furnizor	Крепежно-расходные материалы для трассы щита ЩП- 1А-1В-1	m	3,000
13	Pret furnizor	Датчик канальный STa-02.L	buc	1,000
14	Pret furnizor	Датчик накладной STw-02	buc	1,000
15	Pret furnizor	Термостат погружной Tecnogas	buc	1,000
16	Pret furnizor	Коробка распределительная КМР-500 65x35мм	buc	3,000
17	Pret furnizor	Смесительный узел Sum-X(60)-2,5	buc	1,000
18	Pret furnizor	Кассета фильтр DT CF 700x400 с мешочным фильтром FS 700*400	buc	1,000
19	Pret furnizor	Клапан отсечной DT RR 700*410	buc	1,000
		2. Lucrari de montare		
20	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de de pina la 0,8 kw	buc	4,000
21	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	4,000
22	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,000
23	11-05-001-01	Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20	buc	1,000

1	2	3	4	5
		(электропривод-монтаж)		
24	08-03-540-11	Reglator de activizare cu dispozitiv de actionare electrica, instalat pe podea, masa, kg, pina la 100 (монтаж регулятора скорости)	buc	2,000
25	11-06-001-01	Рапоу, masa, kg, pina la: 50 (монтаж щита в комплекте с трассой)	buc	1,000
26	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (монтаж датчиков, термостатов)	buc	3,000
27	SE55A Ap	Grup compact pentru calorifer, cuprinzind electropompa, (монтаж узла Sumx)	buc	1,000
28	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,000
29	VB02A2	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,000
30	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm ²	100 buc	0,500
31	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	4,000
		3. Lucrari tehnico-sanitare		
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 150*100)	buc	5,000
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 150*150)	buc	2,000
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 300*200)	buc	4,000
35	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (TM100 400*300)	buc	2,000
36	VA02B2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m ²	4,400
37	VA10H2	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane	m ²	1,100
38	VA02B2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m ²	10,900
39	VA10H2	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane	m ²	2,730
40	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m ²	69,600
41	VA13FG2	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere	m ²	17,400

1	2	3	4	5
		centralizate		
42	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm IZOVER фольгированный 50mm	m2	100,000
43	VD06B	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm (гибкие вставки d-160mm)	buc	2,000
44	VD06C	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Гибкие вставки d-250mm)	buc	2,000
45	VD06C	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (гибкие вставки d-315mm)	buc	4,000
46	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -наружная решетка GE 700*400	buc	1,000
47	VB04A1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (обратный клапан d-250)	buc	1,000
48	VB04A1	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (обратный клапан d-315)	buc	1,000
49	VB03A2	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionata in ateliere centralizate (дрозель клапан d-100)	buc	1,000
50	VB03A2	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionata in ateliere centralizate (дрозель клапан d-125)	buc	5,000
51	VB03A2	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionata in ateliere centralizate (дрозель клапан d-160)	buc	4,000
52	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (скотч алюминиевый)	m	90,000
53	VC24B	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu arcuri elicoidale Tip K (Консоль L30*30*3*300)	buc	4,000
54	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	9,000
55	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000

Data "15 " martie 2017

(semnatura autorizata)

